

**"VKSZ" Veszprémi Közütemi  
Szolgáltató Zrt.**

8200 Veszprém, Házgyári u 1.  
Cégjegyzékszám: 19-10-500243  
Adószám: 13519869-2-19

Név : Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda

Cím : 8200 Veszprém, Egry József u. 55.


A munka leírása:  
Terasz árnyékolás 1 pavilonnál

Készítette :Kapcsos Krisztián

Készült: Veszprém, 2022.01.27.

**Költségvetés főösszesítő**

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.717.158	563.001
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1.717.158	563.001
2.1 ÁFA vetítési alap		2.280.159
2.2 Áfa	27.00%	615.643
3. A munka ára		2.895.802

  
"VKSZ"  
Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt.  
8201 Veszprém, Házgyári út.1. Pf.: 1155  
Adószám: 13519869-2-19

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>21-003-1.1.1.3 (3)</b> Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,30 m átmérőig, talajosztály: IV. 4 db	0	13.716	0	54.864
2	<b>23-003-3-0222210 (5) ÖN</b> Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal 0,5 m3	26.315	17.874	13.158	8.937
3	<b>34-001-5.2 (24)</b> Acél tetőszerkezet, acél száruzattal acél lábakon ragasztott dűlelletel rögzítve, antracit színben 15,01-30,00 kg/m <sup>2</sup> tömeg között 28 m2	42.000	14.400	1.176.000	403.200
4	<b>46-005-14.2.2 (38) ÖN</b> Üregkamrás vagy tömör polikarbonát bel- és kültéri lap rögzítése meglévő váz szerkezetre takaró elemmel ellátott leszorító idommal 8 m	66.000	12.000	528.000	96.000
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>1.717.158</b>	<b>563.001</b>