

## FŐÖSSZESÍTŐ

### USZODA ÁTALAKÍTÁSA FUTSAL CSARNOKKÁ

H-8200 Veszprém, Március 15. utca 5. HRSZ.: 3057/90

	MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ANYAG + DÍJ
1.	Építőmesteri, statika, szakipar	10 162 020	5 821 822	15 983 842
2.	Épületgépészeti munkák	7 779 174	6 438 049	14 217 223
3.	Villanyszerelési munkák	3 419 780	4 174 430	7 594 210
<b>Nettó összesen:</b>		<b>21 360 974</b>	<b>16 434 301</b>	<b>37 795 275</b>
27% Áfa:				10 204 724
<b>Bruttó összesen:</b>				<b>48 000 000</b>

Veszprém, 2025. 10. 30.

VEWEV-SZAK  
Építő- és Szerelőipari Kft.  
8200 Veszprém, Pillér u. 11.

## MUNKANEMI ÖSSZESÍTŐ

### USZODA ÁTALAKÍTÁSA FUTSAL CSARNOKKÁ

H-8200 Veszprém, Március 15. utca 5. HRSZ.: 3057/90

	MUNKANEM	ANYAG	DÍJ	ANYAG + DÍJ
39.	Szárazépítés	2 209 418	2 414 912	4 624 330
42.	Hideg és melegburkolatok	2 076 347	1 120 782	3 197 129
44.	Homlokzati és belső nyílászárók	988 000	213 200	1 201 200
47.	Felületképzés	260 255	1 191 528	1 451 783
	Berendezések	4 628 000	881 400	5 509 400
	<b>Nettó összesen:</b>	<b>10 162 020</b>	<b>5 821 822</b>	<b>15 983 842</b>
	27% Áfa:			4 315 637
	<b>Bruttó összesen:</b>			<b>20 299 480</b>

Veszprém,

VEVÉV-SZÉK  
Építő- és Szerelőipari Kft.  
8200 Veszprém, Pillér u. 11.

Á.

**Veszprém Sportcsarnok**  
**ELEKTROMOS MUNKÁK**

Munkanem megnevezése		Anyag összege	Díj összege	Anag és Díj összege
1.	Kábeltálcák, védőcsövek	339 300 Ft	1 891 500 Ft	2 230 800 Ft
2.	Kábelek, vezetékek	738 140 Ft	1 121 900 Ft	1 860 040 Ft
3.	Szerelvények	251 940 Ft	167 700 Ft	419 640 Ft
4.	Elosztó szekrények	234 000 Ft	52 000 Ft	286 000 Ft
5.	Lámpatestek	1 365 000 Ft	313 950 Ft	1 678 950 Ft
6.	Gyengeáram	465 400 Ft	594 880 Ft	1 060 280 Ft
7.	Kiegészítő munkák	26 000 Ft	32 500 Ft	58 500 Ft
<b>MUNKÁK ÖSSZESEN NETTÓ:</b>		<b>3 419 780 Ft</b>	<b>4 174 430 Ft</b>	<b>7 594 210 Ft</b>

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>Kábeltálcák, védőcsövek</b>						
1.	200×60 osztott szerelvényezhető parapetsatorna (fehér színben)	10,0 m	10 270 Ft	7 150 Ft	102 700 Ft	71 500 Ft
2.	MűIII műanyag védőcső vagy gégecső falba, mennyzetbe süllyesztve, dobozokkal, véséssel, elhelyezéssel vagy álmennyezet fölött	700,0 m	338 Ft	2 600 Ft	236 600 Ft	1 820 000 Ft
<b>Munkanem összesen:</b>					<b>339 300 Ft</b>	<b>1 891 500 Ft</b>

<b>Kábelek, vezetékek</b>						
Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
NYM-J típ., 300/500V-os kábel kábeltálcába fektetve, vagy védőcsőbe húzva, szabványnak megfelelő színű érszigetelések alkalmazásával						
1.	3×1.5 mm2	350,0 m	416 Ft	1 170 Ft	145 600 Ft	409 500 Ft
2.	3×2.5 mm2	360,0 m	624 Ft	1 170 Ft	224 640 Ft	421 200 Ft
3.	5×2.5 mm2	100,0 m	975 Ft	1 170 Ft	97 500 Ft	117 000 Ft
4.	5×6 mm2	40,0 m	2 405 Ft	1 430 Ft	96 200 Ft	57 200 Ft
YSLCY típusú árnyékolt vezérlőkábel, PVC szigeteléssel, gépészeti bekötések, vezérlések számára. A bekötéseket a berendezések gépkönyve alapján kell elvégezni.						
5.	2×1.5 - 7×1.5 mm2	100,0 m	1 742 Ft	1 170 Ft	174 200 Ft	117 000 Ft
<b>Munkanem összesen:</b>					<b>738 140 Ft</b>	<b>1 121 900 Ft</b>

<b>Szerelvények</b>						
Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Parapetsatornába építhető, fehér színű, IP20 védettségű 2P+F dugaszolók, szerelési magasság 0,4m, vízszintesen sorolva, gyengeáramú szerelvényekkel közös sorolókeretben.	18 db	3 900 Ft	2 860 Ft	70 200 Ft	51 480 Ft
2.	Süllyesztett dobozban, fehér színű, IP20 védettségű 2P+F dugaszolók, szerelési magasság 0,4m., vízszintesen sorolva, gyengeáramú szerelvényekkel közös sorolókeretben.	20 db	3 900 Ft	2 860 Ft	78 000 Ft	57 200 Ft
3.	Süllyesztett dobozban, fehér színű, IP44 védettségű 2P+F dugaszolók, szerelési magasság 0,4m.	2 db	5 200 Ft	2 860 Ft	10 400 Ft	5 720 Ft
4.	csillár kapcsoló, IP20, fehér	3 db	5 200 Ft	2 860 Ft	15 600 Ft	8 580 Ft
5.	2 pólusú kapcsoló, IP44, fehér	3 db	5 200 Ft	2 860 Ft	15 600 Ft	8 580 Ft
6.	Váltakapcsoló IP20	2 db	3 900 Ft	2 860 Ft	7 800 Ft	5 720 Ft
7.	Mozgásérzékelő, átm. 10m érzékelési területtel, integrált fényérzékelővel, álmennyezetbe süllyesztve, illetve mennyezetre szerelve, IP20 és IP54 védettségben	1 db	45 500 Ft	5 720 Ft	45 500 Ft	5 720 Ft
8.	1 fázisú direkt kiállítás, minimum 2,0m lengő kábel ráhagyással	2 db	3 250 Ft	4 940 Ft	6 500 Ft	9 880 Ft

9.	Termosztát felszerelés bekötése gépész által választott készülék, kábelezés külön tétel szerint	3 db	780 Ft	4 940 Ft	2 340 Ft	14 820 Ft
----	---	------	--------	----------	----------	-----------

<b>Munkanem összesen:</b>				<b>251 940 Ft</b>	<b>167 700 Ft</b>
---------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

Elosztó szekrények							
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Főelosztó bővítése	1	ktl.	234 000 Ft	52 000 Ft	234 000 Ft	52 000 Ft
Munkanem összesen:						234 000 Ft	52 000 Ft


Lámpatestek						
Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	L1 Felületre szerelt por és páramentes lámpatest, IP66-os védettségben	2 db	39 000 Ft	8 970 Ft	78 000 Ft	17 940 Ft
2.	L2 Álmennyezetbe süllyesztett világítótest IP44-es védettséggel	4 db	39 000 Ft	8 970 Ft	156 000 Ft	35 880 Ft
3.	L3 Álmennyezetbe süllyesztett LED panel lámpatest	20 db	39 000 Ft	8 970 Ft	780 000 Ft	179 400 Ft
4.	L6 Oldalfalra szerelt tükörvilágító világítótest, IP44 védettséggel (szm.: 2 m)	1 db	39 000 Ft	8 970 Ft	39 000 Ft	8 970 Ft
5.	LB1 Álmennyezeti vagy oldalfali, egyedi akkumulátoros (1h), készenléti üzemi, címezhető, biztonsági világítási lámpatest, IP65/20	4 db	39 000 Ft	8 970 Ft	156 000 Ft	35 880 Ft
6.	LV Álmennyezeti vagy oldalfali, egyedi akkumulátoros (1h), állandó üzemi, címezhető, belülről megvilágított menekülési jel, piktogrammal, egy vagy kétoldalas kivitelben	4 db	39 000 Ft	8 970 Ft	156 000 Ft	35 880 Ft
Munkanem összesen:					1 365 000 Ft	313 950 Ft

Gyengeáram						
Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Strukturált kábelhálózat (szerelési segédanyagokkal)						
1.	25U 600x1200x520 fali rack szekrény, szükséges szerelési anyagokkal, tetőventilátorral, termosztáttal, fűsűs kábelrendező panellel, perforált tálcával, hálózati elosztókkal, CAT5e patch panellel és kábellel, passzív hálózati elemekig	1,0 db	65 000 Ft	52 000 Ft	65 000 Ft	52 000 Ft
2.	UTP Cat5e informatikai kábel	600,0 m	455 Ft	650 Ft	273 000 Ft	390 000 Ft
3.	Süllyesztett, fehér színű, IP20 védettségű RJ45 aljzat, 2db végpont kialakítása, sz.m.: 0.4m, illetve terven jelölve, Ø60×46mm méretű, falszerkezethez (tégla, gipszkarton) illeszkedő dobozban, Cat5e FTP árnyékolt vezeték bekötés, erősáramú szerelvényekkel közös sorolókeretben	6,0 db	10 400 Ft	5 980 Ft	62 400 Ft	35 880 Ft
4.	Strukturált kábelezés mérése jegyzőkönyvezéssel	1,0 klt.	- Ft	52 000 Ft	- Ft	52 000 Ft
5.	Strukturált hálózat bekötése, beüzemelése szerelési segédanyagokkal	1,0 klt.	65 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft
Munkanem összesen:					465 400 Ft	594 880 Ft

<b>Kiegészítő munkák</b>						
Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv, szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv.	1 klt.	- Ft	6 500 Ft	- Ft	6 500 Ft

2.	Minden egyéb szükséges kiegészítő anyag, eszköz, tevékenység.	1 klt.	26 000 Ft	26 000 Ft	26 000 Ft	26 000 Ft
----	---	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Munkanem összesen:</b>				<b>26 000 Ft</b>	<b>32 500 Ft</b>	
---------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--

  
 Építő- és Szerelőipari Kft.  
 8200 Veszprém, Piller u. 11.

No.	Szöveg	Mennyis		Anyagár	Óradij	xAnyagár	xÓradij
		ég	Egys.				
	Szellőzés szerelés						
	Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között						
	spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN						
10	100	7,00	m	5 929	16 394	41 503	114 758
	spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN						
11	125	12,00	m	7 569	16 394	90 828	196 728
	NÁ 160-250 mm között spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből,						
12	lemez vtg. 0,5 mm, DN 160	19,00	m	9 712	17 811	184 528	338 409
	spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN						
13	200	28,00	m	12 211	17 811	341 908	498 708
	Négyszög keresztmetszetű mennyezeti befúvók, vagy elszívók felszerelése, légcsatornára, ill. csatlakozó dobozra, felületnagyság: 0,11-0,25 m2 között						
	perdületbefúvó, napsugaras, műanyag állítható lamellás, RAL9016, 400/16,						
19	AxA=496x496 mm	12,00	db	18 772	21 252	225 264	255 024
	mennyezeti befúvók kiegészítő elemeinek felszerelése, felületnagyság: 0,11-						
20	0,25 m2 között csatlakozó doboz 400, oldalsó NA200-as csonkkal	12,00	db	32 255	21 454	387 060	257 448
	beállítószelap, kézi mozgatással, gumitömítéssel, horganyzott acélból, DN						
22	125	2,00	db	9 515	23 478	19 030	46 956
	beállítószelap, kézi mozgatással, gumitömítéssel, horganyzott acélból, DN						
23	160	6,00	db	10 839	23 478	65 034	140 868
	beállítószelap, kézi mozgatással, gumitömítéssel, horganyzott acélból, DN						
24	200	5,00	db	11 032	23 478	55 160	117 390
36	Függesztőelem, felszerelve, kör keresztmetszetű légcsatornához	50,00	db	1 718	2 226	85 900	111 300
Összesen:						1 496 215	2 077 589

VÉBÉV-بجانب

Építő- és Szerelőipari Kft.  
8200 Veszprém, Pillér u. 11.

VÁRHELYI Építő- és Szerelőipari Kft.  
8200 Veszprém, Pillér u. 11.

No.	Szöveg	Mennyis		Anyagár	Óradij	xAnyagár	xÓradij
		ég	Egys.				
	<b>Split hűtés szerelés</b>						
	Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, mono split klímák, csak hűtős kivitelben, hűtőteltjesítmény: 10 kW-ig Kültéri +						
1	beltéri egység, oldalfali splitklíma, hűtőteltjesítmény: 3,5 kW-ig	5,00	db	382 250	90 068	1 911 250	450 340
2	Tartózekok szerelése kültéri klímaberendezéshez, tartókonzol	5,00	db	42 812	25 300	214 060	126 500
	Klíma csővezetékek és idomok szerelése, vörösréz csővezeték, kapilláris forrasztással, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, csőidomok és tartók nélkül, átmérő 42 mm-ig, átmérő 10 -12 mm						
3	Előszigetelt vékonyfalú vörösrézcsőpár, lágy, tekercs átm. 6,0/10,0	80,00	m	10 242	4 338	819 360	347 040
4	Dekorcsatorna építése	80,00	m	3 852	3 036	308 160	242 880
6	D110 betonfúrás	5,00	db	0	38 500	0	192 500
7	Vízmentes tetőátvezetés kialakítása	5,00	db	38 500	49 830	192 500	249 150
	<b>Összesen:</b>					<b>3 445 330</b>	<b>1 608 410</b>

V.M.E.V.-Szeged  
Építő- és Szerelőipari Kft.  
8200 Veszprém, Piller u. 11.  
B.

No.	Szöveg	Mennyis		Anyagár	Óradij	xAnyagár	xÓradij
		ég	Egys.				
	<b>Fűtés szerelés</b>						
	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, felmenő téglafalban 38 cm						
2	vastagságig	6,00	db	826	19 633	4 956	117 798
3	födémbe 50 cm vastagságig	2,00	db	5 413	39 873	10 826	79 746
	Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 Szénacél kívül						
11	horganyzott cső, d18x1,2	70,00	m	4 316	9 918	302 120	694 260
12	DN 20 Szénacél kívül horganyzott cső, d22x1,5	30,00	m	4 677	10 525	140 310	315 750
13	DN 25 Szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5	30,00	m	4 766	10 930	142 980	327 900
	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva gömbcsap, víz- és						
23	gázfőcsap gömbcsap 1/2"	6,00	db	4 909	5 364	29 454	32 184
24	gömbcsap 3/4"	2,00	db	7 935	5 465	15 870	10 930
40	Automata légtelenítő, felszerelve, 1/2"	6,00	db	5 352	3 238	32 112	19 428
	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm kompakt lapradiátor, 2-soros, 2						
48	konvektorlemez borítással, 600x 600 mm-ig	7,00	db	58 064	21 050	406 448	147 350
49	kompakt lapradiátor, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1120 mm-ig	6,00	db	98 732	21 050	592 392	126 300
	Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett termosztatikus radiátorszelep állítható kapacitású szelep,						
50	egyenes kivitel1/2"	13,00	db	7 844	5 161	101 972	67 093
	visszatérő elzárószelep egyenes kivitelű radiátor visszatérő csavarzat						
51	(nikkelezett) beszabályozási, elzárási funkcióval, 1/2"	13,00	db	4 052	5 161	52 676	67 093
	Termosztatikus szelepfaj felszerelése radiátorszelepre, termosztatikus fej						
52	beépített érzékelővel	13,00	db	9 939	202	129 207	2 626
	<b>Összesen:</b>					<b>1 961 323</b>	<b>2 008 458</b>

VELEBÉV-SZÉK  
Építő- és Szerelőipari Kft.  
8200 Veszprém, Pillér u. 11.



No.	Szöveg	Mennyis		Anyagár	Óradij	xAnyagár	xÓradij
		ég	Egys.				
Belső vízellátás-csatornázás szerelése							
8	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, teljes felületen ragasztva, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klíma és hűtési csővezeték, 9 mm vastag 22 mm átm. csővezeték	11,00	m	956	1 214	10 516	13 354
13	Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezeték, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, tekercsben szállítva, átm. 20 x 2,25 mm	11,00	m	2 212	6 274	24 332	69 014
17	Tokos lefolyóvezeték műanyagból, gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: PVC, MSZ:8000-4:1981			0	0		
18	átm. 50 x 1,8 mm	5,00	m	1 728	12 144	8 640	60 720
22	Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 32 PVC sima végű nyomócső 32x1	80,00	m	2 145	5 161	171 600	412 880
26	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) visszacsapó szelep, víz közegre, 3/4"	1,00	db	20 230	5 870	20 230	5 870
27	DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) visszacsapó szelep, víz közegre, 5/4", külső menet+holl. Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 32 visszamosatható vízszűrő, 100mikron betét,átlátszó csésze, 5/4", külső menet+hollander,	1,00	db	26 314	8 804	26 314	8 804
28	PN16, max 40°C	1,00	db	168 708	9 108	168 708	9 108
29	Fűtés-, klíma-, hűtőtechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk D20-60m-ig.	1,00	db	222 595	33 902	222 595	33 902
30	Falikut RM acéllemezéből, felszerelve, kompletten rövid hátfal	1,00	db	69 570	57 279	69 570	57 279
31	Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, egymedencés Rozsdamentes lemez mosogató, egymedencés, beépíthető	1,00	db	22 935	10 525	22 935	10 525
32	Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 Konyhai szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval és mosógép csatlakozóval	1,00	db	7 293	6 274	7 293	6 274
33	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep álló mosogató csaptelep	1,00	db	42 017	16 394	42 017	16 394
34	Sarokszelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, felszerelve, 1/2" x 3/8"	2,00	db	3 509	5 060	7 018	10 120
35	Falikorong műanyagból, préskötéssel csővezetékbe szerelve. Anyaga: PPSU egy oldalon belső menetes átm. 20- 1/2"	2,00	db	2 079	2 024	4 158	4 048
53	Falba süllyeszthető kondenzátum és klímazifon, kivehető víz- és golyós bűzzárkazettával, függőleges be- és kimenettel, felszerelve, DN 32 függőleges kimenettel	5,00	db	14 076	5 060	70 380	25 300
Összesen:						876 306	743 592

Víz- és Szennyvíz-üzem  
Építő- és Szerelőipari Kft.  
8200 Veszprém, Pálár u. 11.

# ÉPÜLETGÉPÉSZ ÖSSZESÍTŐ

## Futsal munkacsarnok kialakítás

Veszprém, Március 15. utca

1. emelet befejezése

Munkanem	Anyagköltség	Munkadíj
Belső vízellátás-csatornázás szerelése	876 306	743 592
Fűtés szerelés	1 961 323	2 008 458
Split hűtés szerelés	3 445 330	1 608 410
Szellőzés szerelés	1 496 215	2 077 589
<b>Összesen</b>	<b>7 779 174</b>	<b>6 438 049</b>
<b>Nettó összesen:</b>		<b>14 217 223</b>
Áfa (27%):		3 838 650
<b><u>Mindösszesen (Bruttó):</u></b>		<b><u>18 055 873</u></b>

VEHÉV-S&K  
Építő- és Szerelőipari Kft.  
8200 Veszprém, Pillér u. 11.


SSZ.	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR		A TÉTEL ÁRA ÖSSZESEN	
			ANYAG	DÍJ	ANYAG	DÍJ

<b>Berendezések</b>						
1.	Tárgyalóasztal	1 db	390 000	26 000	390 000	26 000
2.	Étkezőasztal	1 db	156 000	20 800	156 000	20 800
3.	Konyhabútor (gépek nélkül)	1 db	624 000	156 000	624 000	156 000
4.	Íróasztal	4 db	110 500	23 400	442 000	93 600
5.	Irodai szék, tárgyalószék, étkezőszék	20 db	104 000	19 500	2 080 000	390 000
6.	Irodai szekrény, 130 cm	6 db	156 000	32 500	936 000	195 000
<b>Berendezések összesen:</b>					<b>4 628 000</b>	<b>881 400</b>

VEWÉV-SZÉK

Építő- és Szerelőipari Kft.

8200 Veszprém, Pillér u. 11.



SSZ.	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR		A TÉTEL ÁRA ÖSSZESEN	
			ANYAG	DÍJ	ANYAG	DÍJ

#### 47. Felületképzések:

1.	Alapozások belső festésekhez Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós, akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen POLI-FARBE Platinum diszperziós mélyalapozó	241,2 m2	195	520	47 034	125 424
3.	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés ásványi alapú, gipszkarton, gipsz felületen, tagolatlan felületen Baumit Fino FinishSuperior 0-2 mm, felhasználásra kész, szórható, kézi és gépi glettanyag	241,2 m2	657	2 340	158 348	564 408
4.	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton és gipszkartonon, két rétegben, tagolatlan sima felületen Baumit Divina Pro - hófehér, páraáteresztő matt diszperziós beltéri falfesték	241,2 m2	228	2 080	54 873	501 696

VEHEV-S&B  
Építő- és Szerelőipari Kft.  
8200 Veszprém, Pillér u. 11.

47. Felületképzések összesen:

260 255

1 191 528

SSZ.	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR		A TÉTEL ÁRA ÖSSZESEN	
			ANYAG	DÍJ	ANYAG	DÍJ

#### 44. Homlokzati és belső nyílászárók, egyéb asztalos szerkezetek

##### 3. Beltéri HÖRMANN ZK ajtók, acél tok, papírrács betétes lap

###### 20,0 cm vastag szerelt falban:

90×210 cm tömör lappal, normál zárral 1 db 104 000 32 500 104 000 32 500

150×270 cm ktszárnyú ajtó tömör lappal, normál zárral 1 db 286 000 41 600 286 000 41 600

###### 10,0 cm vastag szerelt falban:

90×210 cm méretben, tömör lappal, normál zárral 3 db 104 000 32 500 312 000 97 500

150×270 cm kétszárnyú, felülvilágítós, tömör lappal, normál zárral 1 db 286 000 41 600 286 000 41 600

#### 44. Homlokzati és belső nyílászárók

988 000

213 200

összesen:

VERMEV-SERK  
Építő- és Szerelőipari Kft.  
8200 Veszprém, Pillér u. 11.

SSZ.	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR		A TÉTEL ÁRA ÖSSZESEN	
			ANYAG	DÍJ	ANYAG	DÍJ
42. Hideg-, és melegburkolatok						
4.	Melegburkolatok aljzatelőkészítése Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéshez, (átlagos igénybevétel) szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban MAPEI Ultraplan Eco önterülő aljzatkiegyenlítő	129,7 m2	2 000	3 250	259 337	421 493
9.	PVC padlóburkolat készítése (homogén PVC) kiegyenlített aljzatra, 2 mm vastag tekercses Pl.: TARKETT iQ EMINENT, ragasztva	38,04 m2	13 000	4 550	494 520	173 082
10.	Lábazatburkolat készítése, beltérben, PVC burkolathoz, saját anyagából, felhajtva	36,5 fm	1 200	1 000	43 800	36 500
9.	Szőnyegpadlóburkolat készítése kiegyenlített aljzatra, ragasztva	91,65 m2	13 000	4 550	1 191 450	417 008
10.	Lábazatburkolat készítése, beltérben, szőnyegpadló burkolathoz, saját anyagából, felhajtva	72,7 fm	1 200	1 000	87 240	72 700
42. Hideg-, és melegburkolatok összesen:					2 076 347	1 120 782

VEHÉV-S&Bt  
Építő- és Szerelőipari Kft.  
8200 Veszprém, Pillér u. 11.

SSZ.	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR		A TÉTEL ÁRA ÖSSZESEN		
			ANYAG	DÍJ	ANYAG	DÍJ	
39. Szárazépítés							
1.	Gipszkarton válaszfal szerkezetek CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 20,0 cm vastagságban, 2 x 2 rtg. normál,12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel,csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 100 + CW50 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés	37,69 m2	11 050	11 700	416 475	440 973	
2.	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál,12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75 tartóvázzal KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00002884_0110, ásványi szálas hőszigetelés	24,44 m2	8 450	8 450	206 518	206 518	
3.	Egyoldali borítás készítése	122,55 m2	1 200	1 800	147 060	220 590	
4.	Előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 2 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve KNAUF A 13 normál építőlemez 12,5 mm vastag + 50 mm szigetelőanyag	39,03 m2	5 395	9 100	210 567	355 173	

6.	Ajtónyílás kialakítása 10,0 cm vastag gipszkarton válaszfalakban					
	Egyszárnyú ajtó	3 db	12 740	11 310	38 220	33 930
	Kétszárnyú ajtó	1 db	25 480	22 620	25 480	22 620
7.	Ajtónyílás kialakítása 20,0 cm vastag gipszkarton válaszfalakban					
	Egyszárnyú ajtó	1 db	24 483	19 500	24 483	19 500
	Kétszárnyú ajtó	1 db	50 299	39 000	50 299	39 000
9.	Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben OWA TERNBILD	129,69 m2	6 500	5 200	842 985	674 388
10.	Felülvilágító kupolák kürtőjének 4 oldali kartonozása 50,0 cm magasságban	7 db	14 755	22 750	103 285	159 250
11.	60,0 cm széles gipszkartonvissazárás kazettás álmennyezet szélén	26,7 fm	5 395	9 100	144 047	242 970

**39. Szárazépítés összesen:**

**2 209 418**

**2 414 912**

VEHÉV-S&K  
Építő- és Szerelőipari Kft.  
8200 Veszprém, Pillér u. 11.

6.