

Veszprém, CHOLNOKY-CSARNOK - Öltözők felújítási munkái

8200 VESZPRÉM, CHOLNOKY JENŐ UTCA 21. (HRSZ_4273/126)

Kelt: 20.... évhó...nap

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	32 498 208	31 911 247
1.1 Közvetlen önköltség összesen	32 498 208	31 911 247
2.1 ÁFA vetítési alap	64 409 456	
2.2 Áfa 27,00%	17 390 553	
3. A munka ára	81 800 009	

Aláírás

Munkanem megnevezése		Anyag összege	Díj összege
21	Irtás, föld- és sziklamunka	840 000	96 250
31	Helyszíni beton és vasbeton munka	1 470 194	1 242 341
36	Vakolás és rabicolás	70 254	1 460 675
39	Szárazépítés	156 412	143 620
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	9 403 584	10 163 843
43	Bádogozás	208 320	328 104
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	4 630 189	1 627 465
49	Felületképzés	3 451 310	4 809 987
K	Sportpadló felújítása	5 367 945	5 388 963
K	Gépészeti felújítás átalány	4 250 000	3 750 000
K	Villamos felújítás átalány	2 650 000	2 900 000
Összesen:		32 498 208	31 911 247

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	7,00	db	120 000	0	840 000	0	
							0	0	
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	35,00	m3		2 750	0	96 250	
Munkanem összesen:							840 000	96 250	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	31-032- 1.3.1- 0415916	Felület-előkészítés, alapfelület előkészítése (kellősítése) műanyagbázisú alapozóval, hengerrel felhordva, 1 rétegben Baunit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206	285,53 m²	858	1 126	244 985	321 507	
						0	0	
2	M31-032- 2.2.2.1- 0215102	Kontaktesztrich készítése gépi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 4,0 cm vastagságban Baunit Esztrich, Cikkszám: 152101	148,73 m²	4 291	3 225	638 200	479 654	gres burkolat alatt
						0	0	
3	M31-032- 2.2.2.1- 0215102	Kontaktesztrich készítése gépi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 4,5 cm vastagságban Baunit Esztrich, Cikkszám: 152101	136,8 m²	4 291	3 225	587 009	441 180	pvc burkolat alatt
Munkanem összesen:						1 470 194	1 242 341	

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	36-090- 1.1.2- 0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel	188,56	m ²	250	4 750	47 140	895 660	öltözőkben
							0	0	
							0	0	
2	M36-090- 4.2.2	Belső nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással, 16-20 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5-25% között	102,73	m	225	5 500	23 114	565 015	
Munkanem összesen:							70 254	1 460 675	

	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	39-005-2-001	Szabadon álló előtétfal készítése, 100 mm széles profilvázra szerelve CW 100 tartóvázzal RIGIPS Habito DFRI 1200x2000x12,5 mm	16,7	m ²	9 366	8 600	156 412	143 620	esővíz levezetőnél
Munkanem összesen:							156 412	143 620	

[illegible]

Csempe burkolat_Általános helyen								0	0
6	42-011-1.1.1.1-0313027	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó, Csz: 020110	172,59 m²	394	1 260	68 000	217 463		
7	42-011-1.1.1.3.1-0313024	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Planitop Fast 330 cementkötésű kiegyenlítő habarcs, szürke, Csz: 223525	172,59 m2	2 903	3 330	501 029	574 725	0	0
8	420120227323	Fal-, pillér-, oszlop- és lábázatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010028A	172,59 m²	12 500	9 329	2 157 375	1 610 092	Burkolat ár:10.000 Ft/m2	
								0	0

Csempe burkolat_Zuhanyzó						0	0
9	42-011- 1.1.1.1- 0313027	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó, Csz: 020110	49,8 m²	394	1 260	19 621	62 748
10	42-011- 1.1.1.3.1- 0313024	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Planitop Fast 330 cementkötésű kiegyenlítő habarcs, szürke, Csz: 223525	49,8 m2	2 903	3 330	144 569	165 834
11	M42-011- 1.1.1.4	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása két rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével Mapei Mapelastic	49,8 m²	4 850	3 300	241 530	164 340
12	420120232 544	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010028A	49,8 m²	12 500	9 329	622 500	464 584
						0	0
						0	0

Burkolat
ár:10.000
Ft/m2

Gres burkolat_Zuhanyzó						0	0
17	42-011- 2.1.1.1- 0313841	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó, Csz: 1560105	9,5 m²	762	1 080	7 239	10 260
18	42-011- 2.1.1.3.1- 0313024	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Planitop Fast 330 cementkötésű kiegyenlítő habarcs, szürke, Csz: 223525	9,5 m²	2 903	2 610	27 579	24 795
19	M42-011- 2.1.1.7	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása két rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével Mapei Mapelastic	9,5 m²	4 850	3 300	46 075	31 350
20	42-022- 1.1.3.2.1.1- 0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010028A	9,5 m²	12 500	8 300	118 750	78 850
						0	0

Burkolat
ár:10.000
Ft/m2

Zuhanyzó_perem						0	0
21	42-011- 2.1.1.1- 0313841	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó, Csz: 1560105	9,4 m	493	582	4 634	5 471
22	42-011- 2.1.1.3.1- 0313024	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Planitop Fast 330 cementkötésű kiegyenlítő habarcs, szürke, Csz: 223525	9,4 m	1 093	3 200	10 274	30 080
23	M42-011- 2.1.1.7	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása két rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével Mapei Mapelastic	9,4 m	1 638	2 450	15 397	23 030
24	M42-022- 1.1.3.2.1.1- 0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, köporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010028A	9,4 m	3 505	4 750	32 947	44 650
						0	0

Burkolat
ár:10.000
Ft/m2

Melegburkolat						0	0
25	42-041- 1.1.1- 0313031	Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéshez, (átlagos igénybevétel) szabványos cementesstrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban MAPEI Ultraplan Eco önterülő aljzatkiegyenlítő, szürke, Csz: 149523 MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó, Csz: 020110	156,8 m²	1 905	4 500	298 704	705 600
26	42-042- 11.3- 0312076	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Granit Multisafe csúszásgátló homogén PVC burkolat, 2,5 mm vtg., R10/A,B+C osztály, 2 m x 25 m, 12 szín	156,8 m²	12 399	2 941	1 944 163	461 149
27	42-042- 11.9- 0313037	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MAPEI Ultrabond Eco 4 LVT vizes diszperziós ragasztó LVT (modul vinyl) PVC burkolatok fektetéséhez, Csz: 666216	156,8 m²	509	0	79 811	0
28	42-042- 31.1.1	Lábazat kialakítása PVC burkolatból vagy profilból, felhajtással, PVC- hohlkehl profilba (szegőléc) bújtatva	135,75 m	1 210	3 240	164 258	439 830
Munkanem összesen:						9 403 584	10 163 843

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	37,2 m	0	4 410	0	164 052	
2	43-003- 8.3.1- 0149641	Ablak- vagy szemöldökpárkány bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig PREFALZ bevonatos alumínium lemezből szegély 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 25, sima felületű, standard színekben	37,2 m	5 600	4 410	208 320	164 052	
Munkanem összesen:						208 320	328 104	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között	78,67 m²	0	4 500	0	354 015	
2	K44-000	Belső ablakkönyöklő bontása	56,7 m	0	3 500	0	198 450	
3		NAT KS Kőműves acél Saroktok +CPL "1.1"(TELE) lap PZ -zár	6	135 174	35 000	811 044	210 000	
4		NAT KS Kőműves acél Saroktok +CPL "1.1"(TELE) lap PZ -zár	14	135 174	35 000	1 892 436	490 000	
5		Alumínium 2sz. Szimmetrikus Ajtó Fix oldal és felülvilágítókkal	1	1 926 709	375 000	1 926 709	375 000	
Munkanem összesen:						4 630 189	1 627 465	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	47-000- 1.4.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; régi olajfesték eltávolítása falfelületről, lekaparással, spatulával, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	108,56 m ²	0	2 988	0	324 377	öltözőkben sárga olajfesték
2	47-000- 1.21.7.1.2- 0415512	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen Baunit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720	108,56 m ²	925	3 500	100 418	379 960	
3	47-000- 1.21.7.3.1- 0415512	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, gipszkarton felületen, tagolatlan felületen Baunit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720	6,7 m ²	925	3 500	6 198	23 450	esővíz levezetőnél
4	47-000- 1.21.7.3.1- 0415512	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, gipszkarton felületen, tagolatlan felületen Baunit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720	4,02 m ²	925	3 500	3 719	14 070	

5	47-010- 2.1.1- 0419506	Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós mélyalapozó	978,62 m²	150	1 200	146 793	1 174 344
6	47-011- 15.4.1.1- 0160051	Diszperziós festés (két rétegben) latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett vízzel hígítható falfestékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE Platinum Matt Latex beltéri falfesték, mosható, penészálló, fehér F11	978,62 m²	3 250	2 940	3 180 515	2 877 143 fal, födém
7	47-010- 2.1.1- 0419506	Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós mélyalapozó	4,02 m²	150	1 200	603	4 824
8	47-011- 15.4.1.1- 0160051	Diszperziós festés (két rétegben) latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett vízzel hígítható falfestékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE Platinum Matt Latex beltéri falfesték, mosható, penészálló, fehér F11	4,02 m²	3 250	2 940	13 065	11 819
Munkanem összesen:						3 451 310	4 809 987

Csiszolás, lakkozás								
Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen netto	Díj összesen netto	Megjegyzés
1	Bordásfal le-felszerelése	10	db	6 500	9 500	65 000	95 000	
2	Lábazat leszedése	86	fm	350	1 500	30 100	129 000	
3	Rács leszerelés, visszaépítés	1	klt.	45 000	90 000	45 000	90 000	
4	Lokális javítás meglévő parketta bontásával, teljes rétegrend pótlással, új parketta lerakásával	15	m2	48 053	19 703	720 795	295 545	
5	Teljes felület csiszolása, lakkozása	450	m2	7 550	7 800	3 397 500	3 510 000	
6	Előző tétel lábazat	86	fm	5 250	5 100	451 500	438 600	
7	Pályavonalazás (kézi, kosár, 2 db röp)	678	fm	750	900	508 500	610 200	
8	Átvezető keretfedél	2	db	42 375	20 000	84 750	40 000	
9	Burkolatváltó elhelyezése (rozsdamentes, széles)	5,4	fm	12 000	5 670	64 800	30 618	
10	Keletkezett csiszolat elszállít	1	klt.	0	150 000	0	150 000	
Munkanem mindösszesen nettó						5 367 945	5 388 963	