Műfüves futballpálya költségkalkulációja
105x68 méteres játékterű, 111x72 gumigranulátumtöltetű műfű felületü pályára.
Cím: Gyulafirátót labdarúgó sporttelep

#	Tétel szövege	Mennyiség, egység		Anyag	Díj	Anyag összes	Díj összes	Nettó összes	ÁFA (27%)	Bruttó összes
1.	Meglévő típustervek, kiviteli tervek adaptálása.	1,00	garn.		289 949	0	289 949	289 949	78 286	368 235
2.	Humuszkiszedés, gépi erővel kiegészítő kézi munkával, terepviszonyokból adódó föld kitermelése. (átlag 25,5 cm mélységig)	2 037,96	m3		3 030	0	6 175 019	6 175 019	1 667 255	7 842 274
3.	Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával.	7 992,00	m2		470	0	3 756 240	3 756 240	1 014 185	4 770 425
4.	Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával, dréncsövek részére. 1638 fm (0,25x0,4 m) 148 fm (0,4x0,5m)	178,60	m3		3 030	0	541 158	541 158	146 113	687 271
5.	Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával, 4 db. szikkasztó részére. (2x2x3 m)	48,00	m3		3 030	0	145 440	145 440	39 269	184 709
6.	Kitermelt föld elhelyezése a pálya 50 méteres környezetében, vagy lerakóhelyre szállítva a 2. 4. 5. pontok szerint, 1,35 lazulási szorzó figyelembevételével.	3 057,16	m3		3 280	0	10 027 472	10 027 472	2 707 417	12 734 889
7.	Dréncső fektetés körkörös bordázatú, perforált dréncsőből, (átm.80 mm) geo textília alátéttel, 5 méteres távolságban egymástól az oldalvonallal párhuzamosan	1 638,00	fm	1 110	475	1 818 180	778 050	2 596 230	700 982	3 297 212
8.	Dréncső fektetés körkörös bordázatú, perforált dréncsőből, geo textília alátéttel, az alapvonallal párhuzamosan, DAN 160/80 T-csatlakozó idom beépítésével, átm.160 mm.	144,00	fm	1 110	475	159 840	68 400	228 240	61 625	289 865
9.	Szűrőréteg készítése dréncső körül 4/16 osztályozott kavicsból.	178,60	m3	12 775	3 080	2 281 615	550 088	2 831 703	764 560	3 596 263
10.	Szikkasztó gödrök 4 db. (2x2x3) feltöltése (50/200 mm) kulékavicsból, geo textília alátéttel és letakarással.	48,00	m3	12 775	3 080	613 200	147 840	761 040	205 481	966 521
11.	Szegélykövek készítése a pálya körül, 100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből, betongerendába rakva.	366,00	fm	5 500	4 410	2 013 000	1 614 060	3 627 060	979 306	4 606 366
12.	Pályatükör tömörítése gépi erővel. TRy 85 %	7 992,00	m2		330	0	2 637 360	2 637 360	712 087	3 349 447
13.	Ágyazati szűrőréteg készítése 20/50 fagyálló zúzott kőből, tömörítéssel (20 cm vastagságban) 85 %-ra tömörítve.	1 598,40	m3	12 370	3 230	19 772 208	5 162 832	24 935 040	6 732 461	31 667 501
14.	Fagyálló szűrőréteg készítése 5/20 zúzott kőből, tömörítéssel (12 cm vastagságban) 85 %-ra tömörítve.	959,04	m3	12 370	3 230	11 863 325	3 097 699	14 961 024	4 039 476	19 000 500
15.	Finom felületkiegyenlítő réteg készítése 2/5 szemcseméretű, por, agyag és iszapmentes fagyálló zúzott kőből (3,5 cm vastagságban) 90-95 %-ra tömörítve.	279,72	m3	13 375	10 135	3 741 255	2 834 962	6 576 217	1 775 579	8 351 796
16.	Pályatükör tömörítése gépi erővel. TRy 85 %	7 992,00	m2		330	0	2 637 360	2 637 360	712 087	3 349 447
17.	60 mm vtg. vízáteresztő műfű burkolat, gumigranulátum, kvarchomok feltöltéssel, besöpréssel, kellékanyagokkal, vonalazással kompletten	7 992,00	m2	14 900				119 080 800	32 151 816	151 232 616
18.	Szögletzászló, PE műanyag rúd 175cm hosszú, 30mm átmérőjű, sárga színű. A talajszint feletti részen rugós kialakítású, a talajba előre rögzített hüvelybe állítva.	4,00	db	20 825	16 000	83 300	64 000	147 300	39 771	187 071
19.	Focikapu (belső mérete 732x244 cm) telepítése kompletten, hálóval, lefogatással, rögzítéssel. (betonozás)	2,00	db	405 300	139 000	810 600	278 000	1 088 600	293 922	1 382 522
	ÖSSZESEN:							**203 043 252**	**54 821 678**	**257 864 930**

Opcionális tételek

#	Tétel szövege	Mennyiség, egység		Anyag	Díj	Anyag összes	Díj összes	Nettó összes	ÁFA (27%)	Bruttó összes
1.	Labdafogó háló 5 m magas, UV álló műanyagból 13x13 cm lyukosztással, min. 4mm falvastagságú tüzihorganyzott zártszelvény oszlopokkal, alapvonal mögött lebetonozva (beton anyagár és díj együtt)	366,00	fm	24 880	14 575	9 106 080	5 334 450	14 440 530 Ft	3 898 943 Ft	18 339 473 Ft
2.	7m hosszúságú, fedett kispad kialakítása, ülőpaddal	2,00	db	142 275	210 000	284 550	420 000	704 550 Ft	190 229 Ft	894 779 Ft
3.	Világítás kiépítése kompletten, 200 lux átlagos megvilágításhoz szükséges darabszámú, teljesítményű fényvetővel, elektromos tervekkel, beüzemelve.	1,00	klt.	13 500 000	3 000 000	13 500 000	3 000 000	16 500 000	4 455 000 Ft	20 955 000 Ft
	OPCIONÁLIS ELEMEK ÖSSZESEN:							**31 645 080 Ft**	**8 544 172 Ft**	**40 189 252 Ft**

	MINDÖSSZESEN:							**234 688 332 Ft**	**63 365 850 Ft**	**298 054 181 Ft**